

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI N. 74 PARCOMETRI**

**Destinati alla gestione della sosta nelle aree a pagamento del
Comune di Pesaro**

CIG 7389517655

Allegato C

Verifiche sul campione

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 74 PARCOMETRI Destinati alla gestione della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Pesaro Verifiche sul campione – Allegato C	Febbraio 2018
		Pagina 2 di 3

Ciascun concorrente dovrà presentare un campione identico al parcometro offerto in sede di gara, nella configurazione richiesta.

I parcometri campione dovranno essere alimentati tramite pannello solare integrato nel corpo del parcometro, pena l'esclusione dalla procedura di gara, gli stessi dovranno essere perfettamente funzionanti e completi di tutto quanto necessario per la messa in opera.

Per il corretto svolgimento delle verifiche, la ditta offerente dovrà dotarsi di tutto quanto risulti necessario come, ad esempio, SIM per la trasmissione dati, PC con software preinstallato e carte bancarie per i test di pagamento.

1 VERIFICHE SUL PRODOTTO OFFERTO

Sui parcometri campioni verranno effettuate le seguenti verifiche:

- a) **Controllo visivo:**
 - conformazione costruttiva, qualità dei materiali impiegati e suddivisione fisica e logica sia esterna che interna.
 - interfaccia utente con specifica valorizzazione delle soluzioni che privilegiano la maggiore ampiezza dei tasti di selezione e delle tastiere, il numero e la suddivisione logica dei punti di informazione all'utente (display alfanumerici numerati).
 - serrature e sicurezza in genere
 - caratteristiche costruttive delle violazioni contro le violazioni attraverso interfacce esterne, caratteristiche costruttive e funzionali dei componenti.
 - metodologia di intervento manutentivo.

- b) **controllo del sistema di centralizzazione:** per accertare che il sistema proposto rispecchi quanto richiesto dal capitolato e dal progetto offerto dal concorrente verranno effettuate prove di collegamento con il parcometro ed in particolare verranno verificati i seguenti parametri del sistema di centralizzazione:
 - caratteristiche hardware e software del server richiesto per l'installazione completa del software
 - funzionamento in Lingua Italiana
 - modalità di visualizzazione e gestione dei dati tecnici
 - modalità di visualizzazione e gestione dei dati contabili e statistici
 - possibilità di configurare da remoto i parametri di programmazione e funzionamento del parcometro e dei suoi componenti
 - accessibilità al sistema di centrale attraverso diversi dispositivi collegati al server della committente mediante accesso alla pagina web su cui l'applicativo sarà pubblicato e mediante inserimento delle credenziali.

- c) **Prove di manutenibilità:** per verificare la semplicità, rapidità nella sostituzione dei complessi interni e rotolo biglietti, in particolare:
 - Sostituzione rotolo ticket;
 - Sostituzione di alcuni apparati (stampanti, selettori monete, ecc.); Verifica attività per sostituzione parti esterne danneggiate;
 - Utilizzo del sistema di diagnostica a corredo del parcometro ed eventuali migliorie proposte.

- d) **Prove funzionali:** le prove verranno effettuate con i parcometri alimentati come richiesto nel capitolato tecnico, saranno inoltre verificate le varie soluzioni alternative all'alimentazione con pannello fotovoltaico. Le prove consistiranno nella verifica di tutte le forme di pagamento e saranno effettuate ripetutamente per verificare l'affidabilità del sistema. In particolare si procederà alla verifica di:

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 74 PARCOMETRI Destinati alla gestione della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Pesaro Verifiche sul campione – Allegato C	Febbraio 2018
		Pagina 3 di 3

- pagamento con tutte le monete metalliche ad esclusione dei tagli da uno e due centesimi.
- pagamento con carta di credito e debito in modalità Contactless
- prova interruzione pagamento
- prova ritiro incasso (dovrà essere fornita anche una cassa monete aggiuntiva per la sostituzione della cassa piena con la cassa vuota) e controllo del denaro contante, sia presso parcometro che su sistema di centrale.

e) **Prove di tipo operativo:** verranno effettuate le seguenti verifiche:

- prova cambio tariffa su parcometro;
- prova cambio tariffa dal sistema centralizzato;
- prove di collegamento bidirezionale parcometro/server di centralizzazione;
- prove di trasmissione dal parcometro al server di centralizzazione;
- prova di ricezione dei dati statistici e contabili,
- acquisizione elaborazione e utilizzo operativo degli stessi;
- prova modifica testi a display del parcometro dal sistema di centralizzazione;